

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS PAR BŪVNICĪBAS 2. KĀRTU

1. Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekts izstrādāts būvniecības 1.kārtai būvobjektam Rīgas ielā 101 un Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja - Līvānu novada domes sastādīto projektēšanas uzdevumu un būvvaldē saskaņoto minimālā sastāva būvprojektu.
2. Būvniecības ieceres veikšanas vietas zemes īpašnieks ir Līvānu novada dome, reģ. Nr. 90000065595.
3. Būvniecības veids – atjaunošana.
4. Otrās kārtas vispārīgie rādītāji:
 - 4.1. Adrese: Rīgas iela 126 ar kadastra numuru 7611 005 2608.
 - 4.2. Zemes platība labiekārtojuma projekta robežās ir 3328 kvm.
 - 4.3. Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana (kodi) – Z1 un TR1.
 - 4.4. Izbūvējamā gājēju celiņu un laukumu platība, ar cieto (betona bruģa) segumu – 575 kvm; būves CC kods – 2112.
 - 4.5. Atjaunojamā apzaļojamā platība ir 1024 kvm.
5. Būvprojekta sastāvā ir izstrādāta vispārīgā, arhitektūras, inženierisinājumu daļas, būvdarbu organizēšanas projekts un ekonomiskā daļa. Inženierisinājumi sagatavoti teritorijas apgaismojumam (ELT).
6. Galvenie veicamie labiekārtošanas darbi ir:
 - 6.1.Esošā asfaltbetona seguma un betona apmaļu demontāžas darbi.
 - 6.2.Jaunu betona apmaļu uzstādīšana un jauna bruģakmens seguma izbūve.
 - 6.3.Teritorijas apgaismojuma atjaunošana.
 - 6.4.Apzaļumošanas darbi.

7. Visi būvniecības laikā demontētie betona plākšņu segumi un noraktā nolietotā grunts pamatne ir atkārtoti izmantojama citos labiekārtošanas darbos, bet noraktā augsne izmantojama apzaļumošanas darbos šajā pašā objektā.
8. Vides pieejamībai visas gājēju celiņu pieslēgumu vietas brauktuvēm tiek risinātas izmantojot pandusus.
9. Esošos teritorijas apgaismojuma stabus paredzēts demontēt un uzstādīt jaunus, kas aprīkoti ar LED gaismekļiem. Vizuālo risinājumu skatīt ELT sadaļas pielikumā.
10. Apzaļumošanas darbu laikā paredzēts saglabāt esošos stādījumus. Klāt nāk puķu dobes, dekoratīvo krūmu grupas un daži koki. Apzaļumojuma priekšlikumu skatīt lapā GP-3.
11. Būvprojekta izstrādē piemēroti Latvijas Valsts standartu un būvnormatīvu prasības.
12. Materiālu specifikācijas un darbu apjomi ir iekļauti katra būvprojekta sadaļas sastāvā un apkopoti būvdarbu apjomu tabulā (būvprojekta 2.sējums).

Būvprojekta vadītājs:

Dz. Bernhards, sert. Nr. 10-0879

22.02.2016.g.