

EST. Sakaru komunikāciju pārbūve

Objekta nosaukums

SIA "Lattelecom" tīkli

Nr.p.k.	Darbu, materiālu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Pazemes kabelis VMOHBU 100x2x0.5	m	990,00
2	Pazemes kabelis VMOHBU 50x2x0.5	m	625,00
3	Pazemes kabelis VMOHBU 30x2x0.5	m	5,00
4	Pazemes kabelis VMOHBU 20x2x0.5	m	115,00
5	Pazemes kabelis VMOHBU 10x2x0.5	m	415,00
6	Pazemes kabelis VMOHBU 3x2x0.5	m	435,00
7	Optiskais ār/iekšt. kab.2x6 SM UV pelēks	m	180,00
8	Optiskais ār/iekšt. kab.4x6 SM UV pelēks	m	1640,00
9	Optiskais ār/iekšt. kab.8x6 SM UV pelēks	m	385,00
10	Opt uzmava UVT-10-96A	gab	6,00
11	Termiskā caurule EST 43/10(1220mm)	gab	6,00
12	Silikagels(Nitto)	gab	6,00
13	op. Tīrīšanas salvetes	gab	6,00
14	Opt. savienojumu kasete VT-24	gab	6,00
15	Trīsvietīga ievadčaula 12mm VEF opt.uzm.	gab	6,00
16	Atslēga uzmavai UVT VEF	gab	6,00
17	Paliktnis VEF opt. Uzmavai	gab	6,00
18	Uzmava XAGA 500 75/75-240	gab	4,00
19	Uzmava XAGA 500 43/8-150	gab	6,00
20	Kabeļu savienotājs 8C (1000gab)	pac	0,36
21	Polietilēna caurule d.50mm, l-6000mm	gab	2,00
22	Polietilēna caurule d.100mm, l-6000mm	gab	541,00
23	Caurule PEH PN6 110x6.6mm	m	122,00
24	Brīdīnājuma lente	m	1559,70
25	Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) -	gab	6,50
26	Pagrieziena modulis (100/22 grādiem)	gab	1,00
27	Plastmasas aka PEH 800x650 bez dibena	gab	2,00
28	Plastmasas aka PEH 800x650	gab	15,00
29	Dzelzbetona aka 2.tipa	gab	3,00
30	Akas lūka (slodze līdz 12,5 t) ar Lattelecom, peldošā	gab	20,00
31	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis	gab	40,00
32	Atloks dzelzbetona gredzena stiprināšanai	gab	51,00
33	Hermētiķis	gab	40,00
34	Montāžas materiāli	kompl	1,00
35	Pamatkarkass 2/10 30+1/70	gab	1,00
36	Atvienotājmodulis 2/10 profils (1...0)	gab	31,00
37	Zemējuma vads 16/7	m	20,00
38	Kab. skapis SIS 200 pāru ierokams	gab	1,00
39	Lok. Caurule 110/94mm gofr. Dubultsienu 50m	gab	0,10
40	Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m	m	1479,00
41	Polietilēna cauruļu guldīšana tranšējā un savienojumu izbūve	m	2963,50
42	Buksiera ievilkšana	m	2963,50
43	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1.pāris	pāris	10,00

44	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām, katrs nākošais pāris	pāris	246,00
45	Kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	4790,00
46	Kabeļu aizsargāšana ar šķelto cauruli	m	80,70
47	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2	gab	2,00
48	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 50x2	gab	1,00
49	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2	gab	1,00
50	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 20x0	gab	2,00
51	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2	gab	4,00
52	Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis, jani kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana)	100 pāri	0,03
53	Kabeļu montāža sadales skapjos un kastītēs, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapispilnīgi jaunā vietā)	100 pāri	293,00
54	Uzmavu korpusa montāža	gab	10,00
55	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava)	uzmava	4,00
56	Uzmavas uzstādīšana un 3 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava)	uzmava	4,00
57	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra	metinājums	5,00
58	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra	metinājums	108,00
59	Pieņemšanas testēšana un mērījumi; 1. šķiedra	šķiedra	5,00
60	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi; katra nākošā šķiedra	šķiedra	108,00
61	Kabeļu akas PEH (800x650) uzstādīšana uz esošas caurules	gab	2,00
62	Kabeļu akas PEH (800x650) uzstādīšana	gab	15,00
63	Kabeļu akas 2.tipa uzstādīšana	gab	3,00
64	Ārtelpu sadales skapju ar betona pamatu uzstādīšana. Elektrosadaļu virs 96 moduļu vietām, optiskās sadales virs 144F, telekomunikāciju sadalesvirs 600 pāri	gab	1,00
65	Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma vada ieguldīšanu tranšejā	gab	1,00
66	Sakaru kabeļu kanalizācijas demontāža	m	1469,00
67	Sakaru kabeļu aku demontāža	gab	18,00
68	GVL sakaru kabeļu demontāža	m	360,00
69	Sadales skapja demontāža	gab	1,00
70	Sakaru kabeļu grunti demontāža	m	10,00
71	Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana	gab	1,00
72	Dokumentācija, atzinumi, būvatļaujas sagatavošana un noslēgšana	obj.	1,00
73	Rakšanas un pieslēgšanas atļaujas	obj.	1,00
74	Būvniecības atkritumu utilizācija	m3	24,00
75	Telekomunikāciju tīklu izpildedokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana)	m	1559,70
76	Transporta izdevumi	gab	1,00