

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN VEICAMO DARBU APJOMI

Objekta nosaukums: Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā

Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Sadaļa: 5.sējums, KSS-3 elektroapgāde, ārējie tīkli, ELT

AS "Sadales Tīkls" būvprojoms, VEICAMIE DARBI			
Kods	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1
11103	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	1
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	39
11115	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	10
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	7
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	7
11219	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - bez sprieguma	m	9
12102	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ieguldīšana gatavā tranšējā	m	49
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ievēršana caurulē	m	7
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm ² gala apdare	gab.	4
12302	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm ² savienošanas uzmavas montāža	gab.	1
16103	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa)	gab.	1
16108	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa)	gab.	1
16102	Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža	gab.	1
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	1
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	2
11607	Teritorijas labiekārtošana	m ²	40

Citi darbi

19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,1
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,1
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
19410	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai	objekts	1

AS "Sadales Tīkls" būvprojoms, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
Kods	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
0803,004	Kabelis 1kV, četrtdzīslu 4x70 Al	m	56
0909,001	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrtdzīslu kabelim 16-70 mm ²	kompl.	4
0912,012	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N	m	7
0922,002	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrtdzīslu kabelim 70-120 mm ²	kompl.	1
3101,001	Sadalne IUS-1/63, 1 skaitītājam līdz 63 A	kompl.	1
3003,014	Automātslēdzis 3P, C, 16A	gab.	1
3106,001	Uzskaites sadalnes pamatne ST	gab.	1
3106,006	Uzskaites sadalnes papildrāmis PRIUS-1	gab.	1
3102,001	Sadalne KKM-2-21-S, kabeļu komutācijai ar 2 drošinātājslēdžiem NH2	kompl.	1
3106,012	Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKKM-2 kabeļu komutācijas modulim	kompl.	1
3106,020	Keramzīts sadalietaisēm	kompl.	2
2904,001	Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda	kompl.	2

2901,004	Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm,	gab.	6
2905,001	Daļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota	gab.	4
2905,002	Elektroda uzgalis, iesišānai zemē	gab.	2
2902,001	Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm	m	2
3012,003	Drošinātājs, NH2, naži, gG/gL	gab.	3
1303,003	Signālenta kabelīnījai, platums 125 mm	m	56

Lietotāja būvprojoms, VEICAMIE DARBI

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
b.n.	KSS vadības sadalnes uzstādīšana, regulēšana, vadības kabelu montāža caurulē	kompl.	1
11115	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabelu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	6
11201	Kabelu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	4
12101	ZS kabelā līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	3
12201	ZS plastmasas izolācijas kabelā līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	2
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	1
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	3

Citi darbi

19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,1
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,1
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
19410	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai	objekts	1

Lietotāja būvprojoms, MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
b.n.	KSS vadības sadalne un vadības kabeli L=10m, komplektā ar KSS sūkņu staciju	kompl.	1
0803,006	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x16 Al	m	5
0909,001	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 16-70 mm2		2
0912,008	Kabelu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N		4
3106,020	Keramzīts sadalietaisēm	kompl.	1
2904,001	Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda	kompl.	1
2901,004	Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm,	gab.	3
2905,001	Daļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota		2
2905,002	Elektroda uzgalis, iesišānai zemē		1
2902,001	Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm	m	1
1303,003	Signālenta kabelīnījai, platums 125 mm	m	4

Piezīmes:

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot ar būvprojekta autoru.
2. Būvprojekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā.
3. Būvprojekta materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko projekta dokumentācija un būvobjekts dabā kopumā, nevis tikai materiālu specifikācijas.