

EST. Sakaru komunikāciju pārbūve

**Līvānu Pašvaldība
tīkli**

Objekta nosaukums

Nr.p.k.	Darbu, materiālu un resursu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Optiskais ār/iekš. kab.2x6 SM UV pelēks	m	660,00
2	Optiskais ār/iekš. kab.4x6 SM UV pelēks	m	425,00
3	Opt uzmava UVT-10-96A	gab	2,00
4	Termiskā caurule EST 43/10(1220mm)	gab	2,00
5	Silikagels(Nitto)	gab	2,00
6	op. Tīrīšanas salvetes	gab	2,00
7	Opt. savienojumu kasete VT-24	gab	2,00
8	Trīsvietīga ievadčaula 12mm VEF opt.uzm.	gab	2,00
9	Atslēga uzmavai UVT VEF	gab	2,00
10	Paliktnis VEF opt. Uzmavai	gab	2,00
11	Polietilēna caurule d.100mm, l-6000mm	gab	198,00
12	Caurule PEH PN6 110x6.6mm	m	122,00
13	Brīdīnājuma lente	m	1076,50
14	Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) -	gab	2,40
15	Pagrieziena modulis (100/22 grādiem)	gab	3,00
16	Pagrieziena modulis (100/45 grādiem)	gab	1,00
17	Plastmasas aka PEH 800x650	gab	22,00
18	Akas lūka (slodze līdz 12,5 t) ar Lattelecom, peldošā	gab	22,00
19	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis	gab	44,00
20	Atloks dzelzbetona gredzena stiprināšanai	gab	66,00
21	Hermētiķis	gab	44,00
22	Montāžas materiāli	kompl	1,00
23	Tranšejas rakšana un aizbēršana, platums 0.5m	m	1076,50
24	Polietilēna cauruļu guldīšana tranšejā un savienojumu izbūve	m	1076,50
25	Buksiera ievilkšana	m	1189,00
26	Slēgtās ceļu pārejas-caurdure (1 caur. pāreja)	m	112,50
27	Kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	1085,00
28	Kabeļu akas PEH (800x650) uzstādīšana	gab	22,00
29	Gaisa sakaru kabeļu demontāža	m	360,00
30	Transporta organizēšanas plāna izstrādāšana un realizēšana	gab	1,00
31	Dokumentācija, atzinumi, būvatļaujas sagatavošana un noslēgšana	obj.	1,00
32	Rakšanas un pieslēgšanas atļaujas	obj.	1,00
33	Būvniecības atkritumu utilizācija	m3	12,00
34	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (ģeodēzija un trases nospraušana)	m	1189,00
35	Transporta izdevumi	gab	1,00