

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	<b>CEĻU IZBŪVES DARBI</b>		
	<b>Sagatavošanas darbi</b>		
1	Uzmērīšana un nospraušana	ha	0.10
2	Asfaltbetona demontāža, transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija	m <sup>3</sup>	26.50
3	Esošā karoga masta ar pamatu demontāža un utilizācija	gab.	1.00
	<b>Ar saistvielām nesaisītās konstruktīvās kārtas zem betona laukuma</b>		
4	Salizturīgā kārtā, h=30cm	m <sup>2</sup>	1.90
5	Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm	m <sup>2</sup>	2.00
	<b>Konstruktijas</b>		
6	Karoga masti. Stiklašķiedras materiāla karoga masts ar tradicionālo, atvērtu trosi (Standart) karoga pacelšanai. Masta augstums - 8m. Tai skaitā stiprināmi - iebetonējot armētā pamatā atbilstoši griezumiem. Uzstādīšanas attālums - 2,5 m.Uzstādīšana	gab.	3.00
7	Karoga mastu pamata izbūve atbilstoši rasējuma TS-5 un rasējumā norādītajai specifikācijai	gab.	1.00
	<b>Betona laukuma izbūve</b>		
8	Esošo betona plākšņu seguma attīrīšana	m2	257.70
9	Veidņu uzstādīšana laukuma malās	kpl	1.00
10	Stiegrojuma sieta montāža laukumam	t	2.12
11	stiegrojuma siets d=10mm; s=150mm	t	2.33
12	armatūras distanceri sēnīte 25-30mm	gb	773.00
13	Laukuma betonēšana, b=10cm	m2	257.70
14	betons C20/25	m3	35.18
15	Betona virsmas slīpēšana	m2	257.70
16			
17	Šuvju iegriešana ar soli 7m/5.5m un hermetizēšana ar bitumenu	m	50.00
	<b>Labiekārtošanas darbi</b>		
18	Augu zeme, h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām	m <sup>2</sup>	142.30

**Piezīmes:**

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir bīvē veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m<sup>2</sup>) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķēsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši projekta specifikācijām un "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un segas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.
6. Visi darbu pozīcijās uzrādītie materiāli aizvietojami ar analogiem, saskaņojot tos likumā noteiktajā kārtībā.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

**Acitektura SIA**

Gaujas iela 8, Jēkabpils, LV-5201\_VNR45403040580  
BKN11731\_MT29268754\_e-pasts: acitektura@gmail.com

**BŪVOBJEKTS: Rožupes estrādes pārbūve**

**ADRESE:** "Estrāde", Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads

**PASŪTĪTĀJS:** Līvānu novada dome

**DARBA NR:** A\_040\_17

**IZSTRĀDĀJA:** Ainārs Cikanovičs

**TS DAĻAS VADĪTĀJS:** Ainārs Cikanovičs

**LAPAS SATURS:** Būvdarbu apjomi teritorijas sadaļai.

**LAPAS MARKA:** TS

**LAPAS NR:** 6

**PROJEKTA STADIJA:** BP

**MĒROGS:** 1:500

**DATUMS:** 2017. gada 30. maijs

DATNE: Y:\170306\_Rožupes estrāde\GP\_TS\TS-6 - BA teritorija.dwg