

DARBA DAUDZUMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Atrašanās vieta pk.	Pa kreisi	Pa labi	Caurteku D 1000mm garums m	Caurteku D 800mm garums m	Caurteku D 500mm garums m	Caurteku D400mm garums m.	Caurteku D300mm garums m.	Ieteces atzīme	Izteces atzīme	Tecēšanas virziens	Būvbedres rakšana caurteku pamatnei m3	Caurtekas aizbēršana ar smiltis grants maisījumu 0/32	Gultnes nostiprināšana ar šķembu maisījumu 40/80 ietecē un iztecē h= 20 cm m3
	Zem pamatceļa													
1	0+051,7				11,2				92,63	92,57	pa kreisi	28	19	0,6
2	0+154,6			12,3					92,77	92,71	pa kreisi	42	28	0,6
3	0+483,1					10,5			92,5	92,4	pa kreisi	19	14	0,6
	Nobrauktuvēs													
4	0+165,3		X					12,4	93,38	93,19	TS	16	13	0,4
5	0+265,5		X					10	93,94	93,88	TB	17	14	0,4
6	0+347,8		X					10,5	93,34	93,27	TB	3	11	0,4
7	0+389,4		X				11,1		93,04	92,96	TB	16	14	0,4
8	0+423,1	X					10,5		93,35	93,3	TB	10	8	0,4
	Kopā			12,3	11,2	10,5	21,6	32,9				151	121	3,8

*Nobrauktuvē Nr.3 (pk 0+165,3) akmeņu bruģējumu izbūvēt līdz grāvja teknei