VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. TEHNISKAIS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS IEVĒROJOT LATVIJAS BŪVNORMATĪVUS UN SASKAŅĀ AR TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM
2. PROJEKTĀ AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS METROS, IZMĒRI MILIMETROS. PAR "NULLES" ATZĪMI ŅEMTA BETONĒTA, NOLĪMEŅOTA KATLU MĀJAS GRĪDA.
3. DŪMVADUS IZGATAVOT NO TĒRAUDA S=3.0MM. DŪMVADUS IZOLĒT AR "PAROC" AKMENS VATES LOKSNĒM VM80 S=50MM, UN APŠŪT AR CINKOTĀ SKĀRDA LOKSNĒM S=0.5 MM.
4. DŪMGĀZU PARAUGU ŅEMŠANAS VIETAS PIRMS MULTICIKLONA UN AIZ DŪMSŪKŅA, SKATĪT LAPĀ SM-10, DŪMVADOS IEMETINĀT PARAUGU ŅEMŠANAS ATVERI DN125.
5. CAURUĻVADI I KATEGORIJAS, ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA PĒC A MODUĻA- MK NOTEIKUMI NR. 165:2000
6. CAURUĻVADUS BALSTĪT UZ TĒRAUDA BALSTIEM UN KRONŠTEINIEM. CAURUĻVADU AUGSTĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT ATGAISOŠANAS, BET ZEMĀKAJOS IZLAIŠANAS KRĀNUS. CAURUĻVADUS GRUNTĒT AR GF-020 KRĀSU. CAURUĻVADUS IZOLĒT AR "PAROC" AKMENSVATES ČAULĀM PSALCT.
7. PĒC MONTĀŽAS IZDARĪT HIDRAULISKO PĀRBAUDI AR SPIEDIENU Phidr.=1.43Psist.
8. MAKSIMĀLAIS ATTĀLUMS STARP CAURUĻVADU BALSTIEM:

   Ø26,9X3.0=1,7M; Ø33,7X3,0=2,0M; Ø42,4X3,0=2,5M; Ø48,3X3,0=2,5M; Ø60.3X3,0=3,0M; Ø76.1X3,0=3,5M; Ø88.9X3,0=4,0M; Ø108X3,0=4,0M; Ø114,3X3,0=3,0M Ø139.7X4,0=5,0M; Ø159X4,0=6,0M; Ø168,3X4,0=6,0M Ø219X4,0=7,0M; Ø273X5,0=8,0; 325X5,0=9,0M.
9. PIELIETOTIE MATERIĀLI:

   CAURUĻVADI PĒC LVS EN 10217-1;

   TĒRAUDA ATLOKI PĒC LVS EN 1092-1;

   VELMĒTIE LĪKUMI PĒC LVS EN 10253-1;

   TĒRAUDA PĀREJAS PĒC LVS EN 10253-1.
10. VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀ NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM. VISAS IEKĀRTAS MONTĒT ATBILSTOŠI RŪPNĪCU RAŽOTĀJU PRASĪBĀM.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

—T1—	TURPGAITAS CAURUĻVADS
—T2—	ATPAKAĻGAITAS CAURUĻVADS
—Ū—	ŪDENSVADS
	DRENĀŽAS CAURUĻVADS
	NOSLĒGARMATŪRA
	VIENVIRZIENA VĀRSTS
M	NOSLĒGARMATŪRA AR ELEKTRISKO PIEDZIŅU
	FILTRS
	DROŠĪBAS VĀRSTS
	SPIEDIENA REDUKCIJAS VĀRSTS
P	MANOMETRS AR MANOMETRA KRĀNU
T	TEHNISKAIS TERMOMETRS
	AUTOMĀTISKAIS ATGAISOTĀJS
FP	FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJS
T	TEMPERATŪRAS DEVĒJS
P	SPIEDIENA DEVĒJS
	ŪDENS SKAITĪTĀJS
	ATLOKU SAVIENOJUMS
	VĀCELE
Ø159x4.0	CAURUĻVADU ĀRĒJAIS DIAMETRS UN SIENIŅAS BIEZUMS
M	TRĪSCEĻU KRĀNS AR EL. DZINĒJU
	SILTUMA SKAITĪTĀJS
DN80; 411	ARMATŪRAS NOSACĪTAIS DIAMETRS UN IZSTRĀDĀJUMA KATALOGA NR.
	BLOKA ROBEŽA
	PROJEKTĒŠANAS ROBEŽA
	CAURUĻVADA DIAMETRA PĀREJA
	IMPULSA LĪNIJA
	SŪKNIS
	PLŪSMAS VIRZIENS

SM DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS NR.	LAPAS SATURS
SM-1	Vispārīgie rādītāji
SM-2	Katla pieslēgums katlumājas plānā
SM-3-6	Iekārtu un materiālu specifikācija
SM-	

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	MAKSIMĀLAIS PIEĻAUJAMAIS SPIEDIENS	bar	6.0	
2	DARBA SPIEDIENS	bar	5.4	
3	KATLA TEMP. REŽĪMS	°C	95°/70°	
4	JAUNUZSTĀDĪTĀ KATLA JAUDA	MW	3.0	
5	KATLU MĀJAS KOPĒJĀ JAUDA	MW	21.1	
6	KURINĀMAIS MITRUMS (ŠĶELDA)	%	35-55	

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr.3-00627
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

22.06.2017. (datums) _____ (paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas funkcionāli ar visas būves ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus) un būves nesošās konstrukcijas un neietekmēs būves noturību.

Būvprojekta daļas vadītājs Aija Karlevica, sertif. Nr.3-00627
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

22.06.2017. (datums) _____ (paraksts)

UZMANĪBU!

- RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLASĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ. ŠAUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTĒŠANAS BIROJĀ.
- JEBKURAS PROJEKTA IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒŠANAS BIROJU.
- ŠĪS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTAJĀM RASĒJUMĀ LAPĀM.

SILTUMA RAŽOŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI
LĪVĀNU PILSĒTĀ CELTNIECĪBAS IELĀ 7A, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADĀ
Kadastra numurs: 7652 001 0075

PASŪTĪJUMA Nr.:19/2017

SM

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV	A.Karlevica		22.06.2017.	SILTUMMEHĀNIKA	AK	1	4
Pārbaudīja	A.Karlevica		22.06.2017.				
Izstrādāja	A.Stakens		22.06.2017.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SIA "Bek - Konsult"		