

TELPU EKSPLIKĀCIJA

~400/230 V

TELPAŠ Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²	APGAISV. LUKSI	TELPAŠ Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²	APGAISV. LUKSI
1	ELEKTROSADEĀLES TELPA	4,50	200	16	ĒDAMZĀLE	93,00	200
2	ATPŪTAS TELPA	3,40	300	17	KABINETS	28,50	esošs
3	GAITENIS	1,90	200	18	NOLIKTAVA	6,50	esošs
4	DUŠAS TELPA	1,50	150	19	KABINETS	9,10	esošs
5	TUALETES TELPA	1,30	150	20	KABINETS	16,00	esošs
6	GAITENIS	6,80	100	21	KABINETS	16,70	300
7	NOLIKTAVA	5,30	100	22	KABINETS	16,90	300
8	GAITENIS	19,20	100	23	NOLIKTAVA	6,00	100
9	MAZGĀTAVA	5,00	200	24	KABINETS	9,40	300
10	SAKŅU GLABĀTAVA	3,00	100	25	VĒJTVERIS	4,10	100
11	GAITENIS	1,30	100	26	GAITENIS	36,20	100
12	VIRTUVES TELPA	9,20	500	27	ĢĒRBTUVE	16,00	200
13	VIRTUVES TELPA	30,10	500	28	ĢĒRBTUVE	15,20	200
14	MAZGĀTAVA	13,80	200	29	NOLIKTAVA	4,80	100
15	KATLU TELPA	21,60	200	30	PRIEKŠTELPA	1,80	100

31	DUŠAS TELPA	4,80	150
32	PRIEKŠTELPA	1,80	100
33	TUALETE	1,90	150
34	DUŠAS TELPA	4,20	150
35	SPORTA ZĀLE	278,70	300
36	INVENTĀRA NOLIKTAVA	15,90	100
37	KOKAPSTRĀDES PALĪGT.	8,30	200
38	KOKAPSTRĀDES KLAŠE	61,40	500
39	KĀPŅU TELPA	7,90	200
40	PALĪGTELPA	3,70	100
41	VĒJTVERIS	3,40	100
42	ZĀLE	126,90	200
43	SKATUVE	51,10	500
44	ĢĒRBTUVE	14,30	200
45	GAITENIS	2,90	100
46	NOLIKTAVA	4,90	100
47	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	28,10	150
48	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	8,20	esošs
49	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	14,30	esošs
50	GAITENIS	13,70	100
51	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	9,30	esošs
52	TUALETE	1,50	150
53	TUALETE	1,70	150
54	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	11,80	300
55	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	35,00	300
56	PIRMŠKOLAS TGRUPAS T.	34,50	esošs
57	VĒJTVERIS	2,70	100
58	PALĪGTELPA	3,40	100
59	KĀPŅU TELPA	9,70	200
60	PIRMŠKOLAS GRUPAS T.	34,50	300
61	NOLIKTAVA	8,00	100
62	TUALETE	2,80	150
63	TUALETE	1,70	esošs
64	PRIEKŠTELPA	3,09	esošs
65	GAITENIS	39,00	100
66	KĀPŅU TELPA	13,60	200
67	GAITENIS	59,80	200
68	ĢĒRBTUVE	13,10	esošs
69	TUALETE	2,42	esošs
70	VĒJTVERIS	12,60	esošs
71	VĒJTVERIS	20,30	esošs

- Projektā paredzēta esošo, savu laiku nokalpojušo gaismas ķermeņu nomaiņa ar jauniem ekonomiskiem gaismekļiem. Izremontētajās telpās saglabāt esošos gaismekļus.
- Rasējums izpildīts visai apgaismojuma pārkārtošanai atbilstoši higiēnas un audzēkņu drošības normām. Celniecība paredzēta 2 kārtās: - ar sarkanu zīmētie gaismekļi klasēs un telpās, kurās gaismekļi neatbilst pielietojumam (telpas 36, 39, 43, 55, 56, 61, 68), nomaināmi 1. celniecības kārtā, pārējie - turpmāk.
- Gaismekļu barošanai izmantot esošās grupas. Slēgšanai izmantot esošos slēdzus vai, ja esošie slēdži ir bojāti, - tos nomainīt. Sporta zāles gaismekļu barošanai izmantot esošās grupas 7 un 12 un montēt jaunus slēdzus esošo vietā.
- Evakuācijas iezju rādītājus pieslēgt pie esošā avārijas apgaismojuma tīkla.
- Gaismekļi ar apzīmējumu E jāaprīko ar autonomiem rezerves barošanas blokiem 1 stundas darbam.
- Jaunuzstādāmos ventilatorus WC telpās slēgt pie esošām apgaismojuma grupām un darbināt ar gaismas slēdžiem.
- Gaisma apstrādes agregāti, kas novietoti uz jumta, darbojas automātiski pēc ieregulētas laika programmas, kuru iespējams mainīt pēc lietotāja vajadzības.

