VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Darbu organizācijas projekts izstrādāts tehniskā projekta sastāvā, apraksta rekonstruējamā objekta darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to veikšanas ieteicamo būvtehniku, kā arī būtiskākos darba aizsardzības norādījumus.
2. Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu.
3. Darbu veikšanas projektā precizēt darbu organizācijas plānu atbilstoši darbu veikšanas cikliem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS.

1. Vispārīgie būvnoteikumi.
2. Darba aizsardzības likums.
3. Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos. LR MK not. 17.07.2003. Nr.323.
4. Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus LR MK noteikumi 29.01.2008. Nr. 92.
5. Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība LR MK noteikumi 23.08.2001. Nr.379.
6. Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā. LR MK noteikumi 09.12.2002. Nr.526.
7. Ugunsdrošības noteikumi Nr.82 no 17.02.2004. ar grozījumiem līdz 05.02.2008.
8. LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana.

APZĪMĒJUMI:

- Būvlaukuma izgaismošanas stabiņi
- Būvžogs no saliekamiem elementiem
- Būvžogs no saliekamiem elementiem (spēļu nojumju iežogošanai)
- Būvlaukuma vārti
- Pārvietojamās biotualetes
- Pagaidu gājēju ceļš no cementa plātnēm
- Grants, šķembu pagaidu ceļi
- Būvgružu nokrautne
- Būvmateriālu nokrautne
- Būvgružu konteineri
- Autoceltnis
- Celtņa izlices robeža
- Prožektors

Šī būvprojekta Darbu organizēšanas projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs -
Sertifikāta numurs -

_____ /datums/

_____ /paraksts/

DOP MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

NPK	LAPA	NOSAUKUMS
1.	DOP-0	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
2.	DOP-1	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
3.	DOP-2	GRIEZUMS AR AUTOCELTNI

DOP DAĻAS DARBU UN MATERIĀLU DAUDZUMI

NPK.	Nosaukums	M.V.	Daudzums	Piezīmes
1.	Būvlaukuma nožogojums	m	244	"Bekaert" vai analogi
2.	Būvlaukuma nožogojums, spēļu nojumju iežogošanai	m	144	"Bekaert" vai analogi
3.	Pagaidu ceļu ierīkošana	m2	310	Šķembas b=20 cm
4.	[illegible]	m	6	
5.	Biotualetes	gab.	1	
6.	Ugunsdzēsības stends ar inventāru	gab.	1	
7.	Sadzīves, būvdarbu vadītāja un apsarga telpa	gab.	3	"Valiants" moduļi vai analogi 3x6m
8.	Būvgružu konteineri	gab.	2	
9.	Slēgta noliktava	gab.	1	"Valiants" moduļi vai analogi
10.	Būvlaukuma izgaismošanas prožektori	gab.	6	Prožektors uz statīva
11.	El pagaidu pieslēgums, materiāli	obj.	1	
12.	Pārvietojamās spēļu iekārtas	gab.	12	

Arhīva reģistrācijas Nr.:			
Paraksts un datums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Projekta sd.vad.	DZ.BERNHARDS		27.04.2011
Tehniķis	J. TRASKOVSKIS		27.04.2011

\11-06, PII Rūķīši, Līvāni\02.Arhitektūras daļa\Teritorijas sadaļa\GP-4.dwg

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
reģ. Nr. 90000065595

Būvobjekta nosaukums un adrese:
PAŠVALDĪBAS PII "RŪĶĪŠI" ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā

Lapas nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījums: 11-06

Stadija	Lapa	Lapu sk.
TP	DOP-0	

Mērogs:

SIA " A 2 C ", būvkom. reģ. Nr. 1807-R
reģ. Nr. 50003545121
birojs: Maskavas 260/2-23, Rīga, LV-1063
t./f. 67131905, a2c@bkv.lv