

Objekta nosaukums Sporta ielas, A.Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā.
 Objekta adrese Līvāni, Līvānu novads
 Pasūtītājs Līvānu novada dome

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
	Zemsprieguma kabeļu līnijas		
I	Montāžas darbi		
	01 - Zemes darbi, virsmas, trases		
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	21
01-014	Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai	gab.	36
01-016	Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas monāžai	gab.	6
01-018	Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana	m	115
01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	1352
01-021	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm)	m	355
01-023	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m	523
01-024	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	84
01-025	Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām	m	60
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	77
01-029	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	1990
01-031	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 3 kabeļiem	m	355
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	1990
01-041	Kabeļa noseģšana ar smilti (3 kabeļi)	m	355
01-043	Grunts maiņa	m3	70
01-044	Liekās grunts aizvešana	m3	281
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	2345
01-049	Bruģa noņemšana un atjaunošana	m2	35
01-059	Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā	m2	75

01-064	Zālāja ierīkošana, atjaunošana ar melnzemes pievešanu	m2	193
01-067	Traucējošo priekšmetu pārvietošana	gab.	55
01-099	Caurteku ierīkošana novadgrāvī no PE 300-500mm L~4m, apbērt ar grunti atjaunot zālāju ar melnzemes pievešanu	kpl.	9
	02 - ZS kabeļu līniju darbi		
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	1799
02-011	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	262
02-012	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšējā	m	1169
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	273
02-014	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	70
02-015	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē	m	579
02-019	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	180
02-029	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievada-izvada montāža transformatoru punktā	gab.	1
02-030	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievada-izvada montāža transformatoru punktā	gab.	1
02-033	Kabeļu kanalizācijas montāža no d=110 līdz 160 mm divās kārtās līdz četrām caurulēm	m	77
02-037	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gab.	516
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	240
02-039	ZS kabeļa dzīslu pievienošana KTA sadalnei	gab.	8
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	340
02-042	ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	16
02-043	ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	68
02-047	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža	gab.	60
02-048	ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža	gab.	4
02-049	ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas/nozares uzmavas montāža	gab.	19

02-056	Kabeļa gala hermetiskās uzgaļu-kapes montāža	gab.	69
02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	83
02-058	ZS kabeļa demontāža	m	60
02-059	Kabeļa mehāniskās aizsardzības demontāža	gab.	10
02-060	ZS kabeļa gala apdares demontāža	gab.	60
	06 - ZS sadalņu montāžas darbi		
06-010	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē	gab.	21
06-011	Sadalnes papildrāmja montāža	gab.	1
06-013	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gab.	28
06-016	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	31
06-017	Automāta montāža 3 fāzu	gab.	29
06-018	Blokslēdža montāža	gab.	8
06-019	Drošinātāju līstes montāža	gab.	42
06-020	ZS drošinātāja uzstādīšana	gab.	40
06-021	1 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana	gab.	29
06-022	3 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana	gab.	31
06-023	Abonentu pārslēgšana	gab.	60
06-026	Spaiļu kārbas montāža 16 mm ² un lielākas	gab.	60
06-030	Automāta demontāža 1 fāzu	gab.	29
06-031	Automāta demontāža 3 fāzu	gab.	31
06-033	1 fāzu skaitītāja noņemšana	gab.	29
06-034	3 fāzu skaitītāja noņemšana	gab.	31
06-099	Svirlēdža un drošinātāja demontāža TP ZS sadalnē	gab.	1
06-100	Blokslēdža DSB-400 montāža TP stacijā	gab.	1
	08 - Zemējumu montāžas darbi		
08-012	Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā	m	210
08-014	Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža	gab.	21
08-016	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	21
	09 - Citi darbi		
09-010	Vieglais transports	km	400
09-012	Kravas transports ar celbspēju lielāku par 1,6 t	t/km	30

09-013	Mehānismu izmaksas	st.	235
09-014	Balstu, dzelzsbetona pastabu transports	t/km	150
09-015	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	t	5
09-016	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	gab.	60
09-019	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	m3	15
	11 - Organizatoriskie pasākumi		
11-011	Trases nospraušana	m	2345
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	2345
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	5
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	5
11-016	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	5
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	5
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	5

II	Demontāžas darbi		
	04 - ZS gaisvadu līniju darbi		
04-066	ZS koka starpbalsta (svecēs) demontāža	gab.	41
04-067	ZS koka A-veida balsta demontāža	gab.	3
04-068	ZS koka 3-kāju balsta demontāža	gab.	3
04-078	Atgāžņa demontāža ZS koka balstam bez mehānisma	gab.	12
04-079	Atsaites demontāža ZS balstam	gab.	17
04-080	Dzelzsbetona pastaba demontāža iepriekš uzceltam balstam	gab.	47
04-093	AMKA piekarkabeļa demontāža	km	1,95
04-095	Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža	1 pievads	48

III	Materiālu specifikācija zemsprieguma kabeļu līnijai		
	Automātiskie slēdži		
m-001	Automāts 1C16A	gab.	15
m-002	Automāts 1C20A	gab.	6
m-003	Automāts 1C25A	gab.	1

m-004	Automāts 1C32A	gab.	2
m-005	Automāts 3C16A	gab.	11
m-006	Automāts 3C20A	gab.	10
m-007	Automāts 3C25A	gab.	5
m-008	Automāts 3C32A	gab.	4
m-009	Automāts 3C40A	gab.	1
	Sadalnes		
m-010	LUKS-2(LU)-T240-T35	kpl.	6
m-011	ĀN-DUS-IX-32	kpl.	4
m-012	E-N-LU-I-3(16-63)	kpl.	3
m-013	UAKS-2-01-23-2/16	kpl.	1
m-014	UKS-IV-400	kpl.	2
m-015	UKS-3	kpl.	7
m-016	KIS ar 3 blokslēdžiem	kpl.	1
m-017	UKS-3-01-24	kpl.	1
m-018	UKS-1-250	kpl.	1
m-019	KS-4A	kpl.	1
m-020	Pamatne P-1	kpl.	1
m-021	Pamatne BP-1	kpl.	6
m-022	SKP-4	kpl.	8
m-023	Keramzīts	m3	11
	Kabeļi		
m-024	AXMK 4x185	m	1265
m-025	AXMK 4x150	m	437
m-026	AXMK 4x16	m	895
m-027	NYJY 3x4	m	817
	Drošinātāji		
m-028	Ieliktni "Naži" NH-2	gab.	21
m-029	Drošinātājs 35A NH-2	gab.	2
m-030	Drošinātājs 35A NH-00	gab.	9
m-031	Drošinātājs 40A NH-00	gab.	6
m-032	Drošinātājs 50A NH-00	gab.	4
m-033	Drošinātājs 63A NH-00	gab.	1
m-034	Drošinātājs 63A NH-2	gab.	2
m-035	Drošinātājs 80A NH-2	gab.	3
m-036	Drošinātājs 100A NH-2	gab.	2
m-037	Drošinātājs 125A NH-2	gab.	1

m-038	Drošinātājs 160A NH-2	gab.	1
m-039	Drošinātājs 200A NH-2	gab.	1
m-040	Drošinātāja lūpas NH-2 drošinātājam	kpl.	1
m-041	Blokslēdzis DSB-400	kpl.	1
	Kabeļu pievienojumu savienojumu izveidošana		
m-042	Kabeļu gala apdare EPTK 0015 4-35mm2	kpl.	340
m-043	Kabeļu gala apdare EPTK 0063 (150-400mm2)	kpl.	84
m-044	SJK0C savienojuma uznavas (līdz 25mm2; 4dzīslas)	kpl.	84
m-045	SJK3C savienojuma uznavas (95-240mm2; 4dzīslas)	kpl.	21
m-046	Savienojuma kārbas S-BOX 306	gab.	60
	Kabeļu aizsardzība		
m-047	Aizsargčaula DVK 50	m	273
m-048	Aizsargčaula DVK 75	m	649
m-049	Aizsargčaula DVK 100	m	77
m-050	Signāllenta "Kabelis"	m	2347
m-051	Smilts sijāta (siets 16mm)	m3	213
	Segumu atjaunošana		
m-052	Betona bruģakmens 80 mm	m2	7
m-053	Sagatavotas grants maisījums 0/16 (grants seguma braucamās daļas, nomales)	m3	23
m-054	Melnzeme	m3	19
m-055	PE OD 300 caurule T8	m	24
m-056	PE OD 400 caurule T8	kpl.	3,5
m-057	PE OD 500 caurule T8	kpl.	3,5
m-058	Dolomīta šķembu maisījums 0/40	m3	4
m-059	Betons C16/20	m3	4
m-060	Laukakmens Diam. 100-200mm	m3	27
	Zemējums		
m-061	Zemējuma elektrodi (ZN) d=20mm, L=1,5m	gab.	63
m-062	Stieņa spiceTE 20	gab.	21
m-063	Kabeļa kurpe XMAR 1025-10 25mm2 presējamā Cu	gab.	42
m-064	Zemējuma spaile TS1	gab.	21
m-065	Vads Cu16mm2	m	126

Sastādīja:

J.Jirjens

Pārbaudīja:

D.Lamberts